

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
E1	CPV 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,620		
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą /USUNIĘCIE NAMULU/	m3	155,00		
E2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY				
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	3 190,96		
4	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu > 10 cm (średnio 10 cm) - skład frakcyjny /kruszywo łamane o uziarnieniu 0-63 mm/	m3	319,10		
E3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE				
5	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2 596,88		
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 558,96		
E4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej	m2	632,00		

Wartość kosztorysu

PLN /NETTO/
 PLN /BRUTTO/

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

[OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.](#)

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
E1	CPV 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,000		
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą /USUNIĘCIE NAMULU/	m3	250,00		
E2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY				
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	5 045,48		
4	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu > 10 cm (średnio 10 cm) - skład frakcyjny /kruszywo łamane o uziarnieniu 0-63 mm/	m3	504,55		
E3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE				
5	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	4 099,84		
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4 039,48		
E4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej	m2	1 006,00		

Wartość kosztorysu

PLN /NETTO/
 PLN /BRUTTO/

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

[OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.](#)

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
E1	CPV 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,500		
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą /USUNIĘCIE NAMULU/	m3	112,50		
E2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY				
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	2 334,96		
4	D-04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu > 10 cm (średnio 15 cm) - skład frakcyjny /kruszywo łamane o uziarnieniu 0-63 mm/	m3	350,24		
E3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE				
5	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 853,68		
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 822,96		
E4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej	m2	512,00		

Wartość kosztorysu

PLN /NETTO/
 PLN /BRUTTO/

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

[OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.](#)